

## 工 事 概 要 表

工 事 名	天神川流域下水道 天神浄化センター 防火ダンパー修繕工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬 天神浄化センター
工 事 概 要	<p>本工事は、経年劣化により動作不良となった防火ダンパーの修繕を行うものである。</p> <p>【工事内容】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・各所の防火ダンパー(4台)の修繕を行う。</li><li>・防火ダンパー取付後、関係法令に基づき自動火災報知機との連動試験を行う。</li></ul> <p>【修繕箇所】</p> <ol style="list-style-type: none"><li>①管理棟地下1階沈砂池機械室ダンパー</li><li>②汚泥棟2階電気室ダンパー(2台)</li><li>③汚泥棟3.4階東ダンパー</li></ol>



第 1-1 号						
ダクト設備工 明細書						
名称	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
防火防煙ダンパー 管理棟地下1階沈砂池機械室	SFMD 1100×500×350H SUS ヒューズ72℃	個	1.0			
チャッキダンパー	1100×500×350H SUS クリンプ金網付	個	1.0			
防火防煙ダンパー撤去	0.55㎡	個	1.0			
防火防煙ダンパー取付	0.55㎡	個	1.0			
チャッキダンパー撤去	0.55㎡	個	1.0			
チャッキダンパー取付	0.55㎡	個	1.0			
クリンプ金網取付	0.55㎡	個	1.0			
防火防煙ダンパー 汚泥棟2階電気室①	SFMD 800×800×350H ヒューズ72℃	個	1.0			
防火防煙ダンパー撤去	0.64㎡	個	1.0			
防火防煙ダンパー取付	0.64㎡	個	1.0			
小計						

第 1-2 号						
ダクト設備工 明細書						
名称	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装	下地、仕上共 2回塗り	㎡	2.24			
防火防煙ダンパー 汚泥棟2階電気室②	SFMD 800×800×350H ヒューズ72℃	個	1.0			
防火防煙ダンパー撤去	0.64㎡	個	1.0			
防火防煙ダンパー取付	0.64㎡	個	1.0			
塗装	下地、仕上共 2回塗り	㎡	2.24			
防火防煙ダンパー 汚泥棟3.4階東	SFMD 2200×2200×350H ヒューズ72℃	個	1.0			
クリンプ金網	SUS 2200×2200	個	1.0			
防火防煙ダンパー撤去	2分割 2.42㎡	個	2.0			
防火防煙ダンパー取付	2分割 2.42㎡	個	2.0			
クリンプ金網取付	2分割 2.42㎡	個	2.0			
小計						

第 1-3 号

ダ ク ト 設 備 工 明 細 書

名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塗装	下地、仕上共 2回塗り	m <sup>2</sup>	6.16			
仮設足場	移動式足場 W1.5m×H5.4m 3段	台	1.0			
クレーン	16t ラフタークレーン	日	1.0			
電気工事費		式	1			
試験調整費		式	1			
処分費		式	1			
小計						
合計						