

工 事 概 要 表

工 事 名	天神川流域下水道 天神浄化センター 濃縮汚泥ポンプ分解整備工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬 天神浄化センター
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">① 分解整備前運転状況確認② 分解整備及び部品の交換③ 試運転・調整④ 整理・清掃

常務理事		事務局長		次長		主幹		副主幹		合議		精査		設計	
------	--	------	--	----	--	----	--	-----	--	----	--	----	--	----	--

(令和6・7年度施工)

工事名 天神川流域下水道 天神浄化センター 濃縮汚泥ポンプ分解整備工事

一金 円也

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額(千円)	摘要
本工事費								
	濃縮汚泥ポンプ 修繕工							
	直接工事費							
		材料費						
			直接材料費	式	1			第1-1号～第1-3号明細書
			補助材料費	式	1			

公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額(千円)	摘要
		直接労務費						
		修繕工	工場派遣作業員	式	1			第2号表明細書
			設備機械工	式	1			第2号表明細書
		直接経費						
			率算定分	式	1			
			機械経費	式	1			
		処分費						
	間接工事費							
		共通仮設費						
			率算定分	式	1			
			派遣費	式	1			第3号表明細書

第 1-1 号表 直接材料費 明細書						
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
濃縮汚泥ポンプ部品						
ボールベアリング	SUJ2 6408	個	4.0			別紙交換部品一覧表参照
オイルシール	NBR SC458510	個	2.0			〃
Lリング	AL40	個	2.0			〃
ZFシール	NBR AZ2347G0	個	2.0			〃
ニロスリング	SGHC 6408JV	個	6.0			〃
ドライブシャフト	SUS304	個	2.0			〃
平行キー	S45C	個	2.0			〃
カップリングロッド	SUS304	台	2.0			〃
ローター	SUS304+HCr	個	2.0			〃
ステーター	NBR	個	2.0			〃
直接材料費 小計						

第 1-2 号表						
直 接 材 料 費			明 細 書			
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
濃縮汚泥ポンプ部品						
コネクチングスリーブ	SUS304	個	2.0			別紙交換部品一覧表参照
サークリップ	SUS316-WP	個	4.0			〃
シリンドリカルピン	SUJ2	個	2.0			〃
ジョイントピン	SUS316	個	4.0			〃
セーフティスリーブ	SUS316	個	2.0			〃
セーフティスリーブ	SUS316	個	2.0			〃
クランプリング	SUS316	個	4.0			〃
キャップ	NBR	個	4.0			〃
メカニカルシール	C-45	個	2.0			〃
Oリング	NBR 125×4	個	2.0			〃
直接材料費 小計						

第 3 号表 派遣費 明細書						
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
派遣費						
旅費	特急料金・運賃	人				
	車賃	人				
日当		人				
賃金	工場派遣作業員	人				
修繕間接費		式				
派遣費 合計						