

委 託 概 要 表

委 託 名	天神川流域下水道 天神浄化センター 脱臭用活性炭交換業務委託																										
委 託 場 所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬 天神浄化センター																										
委 託 概 要	① 活性炭の交換 <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">汚泥処理設備</td><td>酸性ガス用</td><td>新炭</td><td>78kg</td><td>再生炭</td><td>442kg</td></tr> <tr> <td>中性ガス用</td><td>新炭</td><td>90kg</td><td>再生炭</td><td>515kg</td></tr> <tr> <td rowspan="2">汚泥濃縮設備</td><td>酸性ガス用</td><td>新炭</td><td>40kg</td><td>再生炭</td><td>224kg</td></tr> <tr> <td>中性ガス用</td><td>新炭</td><td>45kg</td><td>再生炭</td><td>255kg</td></tr> </table> ② パッキンの交換 場所： 活性炭吸着塔カートリッジ搬入出蓋及びカートリッジ積重部 仕様： 発泡クロロプレン 厚み10mm×幅50mm×長さ50m ③ 抜き取り活性炭の引取り及び処理					汚泥処理設備	酸性ガス用	新炭	78kg	再生炭	442kg	中性ガス用	新炭	90kg	再生炭	515kg	汚泥濃縮設備	酸性ガス用	新炭	40kg	再生炭	224kg	中性ガス用	新炭	45kg	再生炭	255kg
汚泥処理設備	酸性ガス用	新炭	78kg	再生炭	442kg																						
	中性ガス用	新炭	90kg	再生炭	515kg																						
汚泥濃縮設備	酸性ガス用	新炭	40kg	再生炭	224kg																						
	中性ガス用	新炭	45kg	再生炭	255kg																						

常務理事		事務局長		次長		主幹		副主幹		合議		精査		設計	
(令和8年度設計)															
委託名 天神川流域下水道天神浄化センター脱臭用活性炭交換業務委託															
一 金 円也															
本 委 託 費 内 訳 書															
費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額 (千 円)		摘 要						
本業務費															
材料費															
		活 性 炭 (造粒吸着炭)		式	1				数量・形状・性能別表1参照						
		パッキン		式	1				発砲クロプレン厚10×幅50、長さ50.0m (全箇所分)						
労務費															
		交換労務費							活性炭搬入・抜取・充填作業、カートリッジ搬出入 作業等。						
				公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社											
費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額 (千 円)		摘 要						
			特殊作業員	人											
			普通作業員	人											
		機械運転労務費							パワークリーナ運転労務						
			特殊運転手	人											
機械経費				式	1				油脂類、機械損料						
劣化炭引取費				式	1				処分費、運搬費等						
計（業務原価）															
諸経費				式	1										
計（業務価格）															
				%	10										
合 計															